



Algemene opmerkingen:

- Leidingen tbv. CAI, telefoon, boiler, reserveparaat, forum en intercom, uitvoeren als 3/4" leiding en 3/4" afbouwdoos (inbouwdoos tbv. forum uitvoeren als penlex-inbouwdoos).
- Bij brandmelders de schakelraad installeren in de kleur oranje.
- Meewerk conform koperkwaliteit.
- Aangepaste keukerinstallatie conform opgave keukerleverancier.
- Indien getekende maten afwijken van geschreven maten zijn de maatvoeringsconsequenties die hieruit voortvloeien niet voor rekening van Elektro Scheppers.
- Plaatsopgave van elektrovoorzieningen (symbolen), zijn om tekenische redenen slechts bij benadering aan te geven. Hieruit kunnen dus ook geen gevolgtrekkingen omtrent de exacte plaats c.s. maatvoering worden getrokken.
- Indien constructieve elementen (bv. stalen balken) in vieren voorkomen, zijn, zal de bouwkundige aannemer spijzen dienen op te nemen voor de door ons te installeren elektraleidingen.

Aannemer: Houta - Hurks V.O.F.
 Hak en freeswerk geschiedt door hoofd-aannemer
 Indien er geen aansluit schema WTW unit is dan WTW perlex. unit incl. standen schakelaar NIET aansluiten.
 Loze en thermostaat leidingen voorzien van draad ter indicatie van open buis.

Status: Revisie d.d. 8-12-2014

architect: Locus	projectnr.: 0610	besteknr.:	datum:
opsteller: Hurks Bouw	projectnr.:	werktek.:	datum:
aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend		maatvoering is niet bindend	
Project: 37 app Lakerloperen Eindhoven	Projectnummer: 6559		
Omschrijving: Installatie tekening Kelder	Code Wijzigingsdatum	Initialen	
Get. AMA	Datum: 22-11-13	Schaal: 1:50	A 3-01-2014 AMA
		B 24-10-2014 AMA	
ELEKTRO SCHEPPERS			
-HEERLEN- In de Damer 15 6411 PG HEERLEN Tel.: 045 - 5 60 80 80 Fax.: 045 - 5 60 80 00		-WIERDT- Colosseum 17 6000 DG WIERDT Tel.: 0495 - 688 200 Fax.: 0495 - 688 205	
Tekeningsnr:		Formaat:	
		E01(0-R) A0	